



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ЛЕСКОВАЦ  
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за јавне набавке  
Партизанска бр.7.  
Бр. 1962-404/2024-11  
28.06.2024. год.  
Л Е С К О В А Ц

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

(члан 27. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама, „Службени гласник РС“  
бр. 91/2019 и 92/2023)

**Набавка радова:** Извођење радова на изградњи инсталација водовода и  
канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24

Рок за подношење понуда:

08.07.2024. године до 08:30 сати, без обзира на  
начин достављања

Понуде доставити на адресу:

Градска управа града Лесковца  
Одељење за јавне набавке  
Партизанска бр. 7. , 16000 Лесковац

Јун, 2024. године

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023, у даљем тексту: Закон), и чл. 64. став 5. Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке града Лесковца бр. 243/2024-III од 21.02.2024. године, Одлуком о спровођењу набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује бр. 1789-404/2024-11 од . 10.06.2024. године , припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – НН 075-3/24**

**Набавка радова:** Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24

**САДРЖАЈ**

| Поглавље | Назив поглавља                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Општи подаци о поступку                                                                                                                                      |
| 2        | Врста, квалитет, количина и опис радова , начин спровођења контроле извршења радова, рок извођења и место извођења, евентуалне додатни радови и услуге и сл. |
| 3        | Упутство понуђачима како да сачине понуду                                                                                                                    |
| 4        | Начин, место и рок за подношење понуда                                                                                                                       |
| 5        | Критеријум за избор понуде                                                                                                                                   |
| 6        | Образац понуде                                                                                                                                               |
| 7        | Услови за избор учесника и доделу уговора – основи за искључење и критеријуми за избор привредног субјекта , обрасци изјава и др.                            |
| 8        | Образац структуре цена                                                                                                                                       |
| 9        | Модел уговора                                                                                                                                                |

Укупан број страна: 38 од 38

Комисија:

1. Јован Јовић
2. Милан Стојановић
3. др. Зоран Милошевић

  
ШЕФ ОДЕЉЕНА  
Зоран Новаковић

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

1. **Подаци о наручиоцу:** Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, Партизанска бр.7., 16000 Лесковац
2. **Врста наручиоца:** Градска – општинска управа
3. **Врста поступка:** Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује спроводи се сходно члану 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023, у даљем тексту: Закон), и чл. 64. став 5. Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке града Лесковца бр. 243/2024-III од 21.02.2024. године.
4. **Врста предмета:** радови
5. **Предмет набавке:** радови на нискоградњи и високоградњи
6. **Опис предмета набавке:** Радови – радови на изградњи инсталација водовода и канализације у складу са захтевом за спровођење набавке бр. 874-404/2024-11 од 19.03.2024. године.
7. **Назив и број набавке :** Извођење радова на изградњи иснталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24.  
**Ознака из општег речника набавке:** ЦПВ: 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.
8. **Критеријум за доделу уговора:** ЦЕНА
9. **Процењена вредност набавке:** Процењена вредност набавке износи 2.999.678,00 динара без ПДВ-а.
10. **Интернет адреса на којој је набавка објављена:** [www.gradleskovac.org](http://www.gradleskovac.org)
11. **Начин, место и рок за подношење понуда:** Понуђач је дужан да понуду достави до **08.07.2024. године до 08:30 часова**, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: Градска управа - Одељење за јавне набавке, Партизанска бр.7., 16000 Лесковац, са назнаком: „Понуда за набавку радова – **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24 – НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача.
12. **Отварање понуда:** Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, Партизанска 7, 16000 Лесковац, **дана 08.07.2024. године са почетком у 08:35 часова.**
13. **Лице за контакт:** Контакт особа за све информације везане за набавку је Јован Јовић, дипл. менаџер, број телефона 016/215-990, електронска пошта [jovan.jovic@gradleskovac.org](mailto:jovan.jovic@gradleskovac.org).

**14. Подаци о надлежном одељењу за праћење уговора:** Градска управа града Лесковца Одељење за друштвене делатности и локални развој. Контакт особа за информације о локацији, Ђорђе Станковић, 016 216 961.

## **2. ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И УСЛУГЕ И СЛ.**

1. **Врста, квалитет, количина и опис радова:** Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24 подразумева радове на изградњи цевовода за воду и канализацију објекта храма у свему према предмеру и предрачуну хидротехничких инсталација који је приложен уз захтев за покретање набавке бр. 621/2024-05 од 13.03.2024. године, заведен код наручиоца бр. 874-404/2024-11 дана 19.03.2024. године и чини саставни део конкурсне документације. Период набавке је условљен радовима на извођењу електроинсталација осветљења који су у току то је потреба синхронизација извођача на локацији.
2. За извођење радова издато је решење којим се одобрава извођење радова бр. 351-16464/23-02 ROP-LES -20022-ISAW-3/2023 од 06.10.2023. године.

### **Техничке карактеристике**

У складу са правилима струке за извођење предметних радова, техничком опису радова и предмеру радова из конкурсне документације. Неопходно је радове обавити у складу са прописима и правилима струке а за извођење радова морају бити ангажовани сертификовани извршиоци (водоинсталатери) и одговорни извођачи радова са одговарајућим лиценцама.

3. **Начин спровођења контроле:** Наручилац ће обезбедити вршење контроле над извођењем радова (квантитативно и квалитативно) у складу са сопственим овлашћењима и прописима који регулишу ову област. Контрола извођења радова вршиће се од стране лица одређеног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне набавке. Наручилац ће именовати стручни надзор на извођењу радова.
4. **Начин обезбеђивања гаранције квалитета:** Извођач радова за квалитет радова гарантује ангажованом стручном и сертификованом радном (сертификованим водоинсталатерима) снагом, инжењера са лиценцом, атестима и сертификатима уграђених материјала које је дужан да приложи у току извођења радова и опремом за извођење радова. Уколико Наручилац, на основу извештаја одговорног лица за

праћење извршења радова или на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврди да изведени радови нису изведени у складу са описом радова и прописима градње забраниће даље извођење радова и захтеваће од извођача радова да о свом трошку изврши исправке у делу на које је примедбама указано. Уколико извођач радова, у одређеном временском року, не поступи по налогу наручиоца, Наручилац има право на наплату средстава обезбеђења за извршење уговорних обавеза.

5. **Гарантни рок:** минимални гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од позитивног записника о примопредаји радова и коначног обрачуна.

### 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

**3.1. Језик на којем понуда мора бити састављена:** Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

**3.2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:** Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и по избору оверава обзиром на прописе који се односе на употребу печата у поступцима јавних набавки.

**3.3. Облик понуде:** Понуђач доставља понуду у писаном облику. Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена потписом овлашћеног лица на обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда се подноси у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи свој назив, адресу, телефон и контакт особу.

У случају да је дата заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на коверти "Заједничка понуда" и навести назив и седиште носиоца групе понуђача. Код заједничке понуде податке попуњава, потписује и оверава овлашћено лице носиоца заједничке понуде (групе понуђача), односно лице коме он да овлашћење.

Податке попуњава и обрасце потписује овлашћено лице понуђача, односно лице коме је за то дато писано овлашћење, и у том случају уз понуду мора бити достављено овлашћење.

**НАПОМЕНА:** Пожељно је да сва документација (стране са текстом) поднета уз понуду буде нумерисана и повезана у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.

**3.4. Начин измене, допуне и опозива понуде:** Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео

понуду, са ознаком: "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за набавку радова, број НН 075-3/24. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

**3.5. Изјава о непостојању сукобљених интереса – Изјава о интегритету:** Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда као и његови запослени. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. Понуђач гарантује тачност података наведених у понуди.

**3.6. Понуда са подизвођачем:** Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту) и податке о подизвођачима. Понуђач је дужан за сваког од подизвођача доставити изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта односно попуњен и потписан Образац бр. 1 и Образац бр.2. као и изјаву о непостојању сукобљених интереса (изјава о интегритету) – Образац бр.3.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о набавци.

Привредни субјекат у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на учешће подизвођача.

**3.7. Заједничка понуда:** Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке а који садржи посебно податке о носиоцу понуде, овлашћењима и обавезама свих учесника у групи понуђача. Носилац посла дужан је да:

- у Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача доставити изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта односно попуњен и потписан Образац бр. 1 и Образац бр.2. као и изјаву о непостојању сукобљених интереса (изјава о интегритету) – Образац бр.3.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

**3.8. Гарантни рок:** Минимални гарантни рок за изведене радове износи **24 месеца**.

**3.9. Рок за извођење радова :** максимално **90 календарских дана**.

**3.10. Место извођења радова:** Храм Св. Симеона Мироточивог у насељу Дубочица у Лесковцу, кп. бр. 3582/2 КО Лесковац.

**3.11. Плаћање ће се вршити на следећи начин: Једна привремена ситуација након минимално 30% изведених радова а остатак по окончаној ситуацији која не може бити мања од 10% вредности изведених радова. Плаћање се врши на основу испостављене, прихваћене и потписане привремене-окончане ситуације са пратећом документацијом која доказује обим / количину изведених радова. Плаћање ће бити извршено по пријему, потврди и прихватању изведених радова од стране надлежних лица.**

### **3.12. Средства обезбеђења:**

**Средство обезбеђења које се доставља уз понуду :**

Понуђач је у обавези да достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, у износу од 3 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која мора бити са клаузулом „ без протеста „ роком доспећа „ по виђењу " , прописно потписана и оверена, бланко сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем, са роком важења најмање колико и понуда у корист Наручиоца. Меница мора бити регистрована код неке од пословних банака, односно уз исту се доставља фотокопија захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење , копију картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је регистровала меницу и ОП Образац.

Наручилац има право да средства обезбеђења за озбиљност понуде активира у следећим случајевима:

- у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде
- у случају да понуђач не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама
- у случају да понуђач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци
- у случају да понуђач не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци односно:

**Средства обезбеђења која се достављају приликом закључења уговора:**

Понуђач који буде изабран је дужан да приликом закључења уговора достави меницу за испуњење уговорних обавеза у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а;

Меница за испуњење уговорних обавеза мора бити са клаузулом „ без протеста „ роком доспећа „ по виђењу " прописно потписана и оверена, бланко сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дужим од рока за извршење услуга. Меница мора бити регистрована код банке која је издала меницу, односно уз исту се доставља фотокопија захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење , копију картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је регистровала меницу и ОП Образац.

Уколико понуђач не достави наведена средства обезбеђења у назначеном року, наручилац ће позивати следећег рангираног понуђача на закључење уговора.

**3.13. Начин, рок и услови плаћања:** Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене и исправне ситуације/фактуре и њене регистрације у систем електронских фактура - СЕФ .

**3.14. Рок важења понуде је минимално 30 дана од дана отварања понуда.**

**3.15. Измена уговора :** Уговорне стране могу приступити изменама уговора у погледу рока за извођење радова. Вишкови уговорених радова су прихватљиви за наручиоца до износа расположивих средстава а највише до 10% вредности уговора о чему ће се одлучивати на основу захтева извођача и мишљења и сагласности надзорног органа. Разлози продужетка рока могу бити повезани са изменама прописа, неочекиваним догађајима, мерама државне власти, вишом силом, ванредним околностима, околностима које онемогућавају испуњење уговорних обавеза, а за које није одговорна страна која захтева продужетак уговореног рока или другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу. Уговорени рок може бити измењен и због повећања обима радова, као и захтева Наручиоца до којих би могло доћи током реализације уговора. Додатни или непредвиђени радови неће бити прихваћени од стране наручиоца.

**3.16. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди**

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Цена радова/добара/материјала одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од стране понуђача. Јединична цена дата у понуди мора да обухвата све трошкове извођача и остале оправдане/неопходне трошкове који су неопходни за извођење предметних радова

## 4. НАЧИН, МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

**Начин, место и рок за подношење понуда:** Понуђач је дужан да понуду достави до **08.07.2024. године до 08:30 часова**, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: Градска управа - Одељење за јавне набавке, Партизанска бр.7., 16000 Лесковац, са назнаком: „Понуда за набавку радова – **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24 – НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача.

## 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

**Врста критеријума за доделу уговора**

Одлука о додели уговора за набавку на коју се закон не примењује **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24 – НЕ ОТВАРАТИ**“, донеће се применом критеријума- **ЦЕНА**.

**Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, понуђач ће бити изабран на основу понуђеног краћег рока за извођење радова. Уколико су и тада понуде идентичне, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба у поступку жребања који ће бити спроведен од

стране Комисије у просторијама наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача. О поступку и времену жребања понуђачи ће бити накнадно обавештени од стране Комисије.

## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године у поступку набавке радова – **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24**

|                                                                                                                               |                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Назив понуђача/носиоца групе                                                                                                  |                                                                                  |  |
| Седиште (адреса и општина)                                                                                                    |                                                                                  |  |
| Особа за контакт                                                                                                              |                                                                                  |  |
| Одговорна особа (потписник уговора)                                                                                           |                                                                                  |  |
| e-mail, телефон и телефакс                                                                                                    |                                                                                  |  |
| Текући рачун понуђача                                                                                                         |                                                                                  |  |
| Матични број и ПИБ понуђача                                                                                                   |                                                                                  |  |
| Класификација извршиоца/ понуђача:<br>(заокружити начин разврставања предузећа<br>према критеријумима Закона о рачуноводству) | Микро<br>Мало<br>Средње<br>Велико<br>Физичко лице (предузетник)<br>Остало: _____ |  |

**Предмет набавке извршићемо:**

**(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)**

а) самостално

б) са подизвођачима:

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Назив подизвођача              |  |  |
| Седиште (адреса) подизвођача   |  |  |
| Матични број и ПИБ подизвођача |  |  |

в) заједнички са партнерима:

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Назив члана групе                      |  |
| Седиште (адреса) члана групе           |  |
| Одговорна особа                        |  |
| Телефон                                |  |
| Текући рачун члана групе и назив банке |  |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Матични број и ПИБ члана групе |  |  |
|--------------------------------|--|--|

## ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

за набавку радова - **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а               |  |
| Вредност понуде са ПДВ-ом |  |

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има при извршењу предметне набавке радова *(Јединична цена дата у понуди мора да обухвата материјалне и нематеријалне трошкове и све остале оправдане/неопходне трошкове који за извођење предметних радова)*

### 1) Рок важења понуде:

\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) календарских дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 календарских дана од дана отварања понуде)

2) Рок извођења радова: \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) календарских дана од дана увођења у посао.

3) Место извођења радова: Храм Св. Симеона Мироточивог у насељу Дубочица у Лесковцу, кп. бр. 3582/2 КО Лесковац.

### 4) Рок плаћања:

\_\_\_\_\_ (максимално 45 календарских дана) календарских дана од дана пријема и прихватања привремене/окончане ситуације/рачуна од стране наручиоца и уноса рачуна у Електронски систем фактура - СЕФ.

Датум и место:

\_\_\_\_\_

Потпис одговорног лица

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да су подаци наведени у обрасцу понуде тачни.

## 7. ИЗБОР УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА УГОВОРА

### 1. Основи за искључење

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако:

1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународн

их конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона;

4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

*Наручилац ће искључити привредног субјекта из поступка набавке ако у поступку набавке утврди да постоје основи за искључење. Наручилац може од понуђача који буде у фази стручне оцене прворангиран да затражи достављање доказа под тачком 1 и 2 основа за искључење. Уколико је понуђач регистрован у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре (АПР) наручилац неће захтевати достављање напред наведених доказа.*

Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) Основа за искључење, понуђач- привредни субјекат доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење која је саставни део конкурсне документације. **(Образац бр. 1).**

## **2. Критеријуми за избор привредног субјекта:**

**Професионални, технички и стручни капацитет** којим се обезбеђује да привредни субјекат има потребне професионалне, кадровске и техничке услове, ресурсе и искуство потребно за пружање услуга из предмета набавке :

1. Привредни субјекат испуњава услове за обављање професионалне делатности односно регистрован је у складу са законом.
2. привредни субјекат је у претходне три године од одређеног рока за подношење понуда извео радове из предмета набавке (инсталације водовода и канализације и) у минималној вредности од 5.900.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Привредни субјекат је остварио минимални пословни приход у претходне две године у износу од 5.900.000,00 динара.
4. привредни субјекат нема сукобљене интересе који могу негативно да утичу на пружање услуга (изјава о интегритету Образац бр.3);
5. привредни субјекат има запослено по основу уговора о раду, уговора о делу или уговора о повременим и привременим пословима:
  - Минимално једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом бр. 414 за позицију одговорног извођача радова.
  - минимално једаног сертифициваног водоинсталатера за извођење радова.
  - два помоћна радника оспособљена за извођење предметних радова ( водовод и канализација или одговарајуће у складу са предметом набавке)
6. Технички капацитет: Привредни субјекат мора да докаже да располаже опремом за извођење предметних радова, односно да има у власништву или по основу закупа или по основу лизинга: машину за сечење бетона и асфалта, разбијање асфалта, опрему за машински ископ траса водовода (мини багер или одговарајуће) , камион или комбиновано возило за превоз материјала и радника и другу одговарајућу опрему неопходну за извођење радова.

Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3), 5) и 6) понуђач- привредни субјекат доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног субјекта којом потврђује да испуњава захтеване критеријуме за избор

привредног субјекта. **(Образац бр. 2).** Испуњеност услова по тачком 4) доказује се достављањем изјаве о интегритету **(Образац бр.3).**

**Наручилац може захтевати од понуђача достављање доказа а Понуђач је дужан да на упућени захтев Наручиоца** достави документацију којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта наведеног у изјави и то:

1. Решење о регистрацији привредног субјекта ( или решење о упису у регистар понуђача ако је уписан у регистар понуђача) који води АПР.
2. Уговор о изведеним радовима , прву и последњу страну окончане ситуације или потврду о изведеним референтним радовима издату од стране наручиоца или други одговарајући доказ којим се непобитно може утврдити да је привредни субјекат реализовао послове из предмета набавке за период од две године пре објављивања позива – у копијама.
3. Биланс стања и успеха за 2021, 2022. и 2023. годину или БОН образац којим је обухваћен посматрани период у копији а за 2024. бруто биланс на дан подношења понуде.
4. За запослене потребно је доставити:
  - за стручно лице (дипл.инж. грађ.) потребно је доставити копије уговора о раду и МА (М3) образац или уговора о делу или повременим привременим пословима, копију лиценце (уверења) и потврду ИКС о важности лиценце.
  - за сертификоване водоинсталатере потребно је доставити копије уговора о раду и МА (М3) образац, или уговора о делу или повременим привременим пословима и доказ о сертификацији (сертификат или одговарајући) издат од овлашћене организације.
5. Доказе о располагању техничким капацитетом: доказ о власништву ( пописна листа на дан 31.12.2023. године) а ако је опрема набављена у 2024. години доказ о куповини – рачун и доказ о извршеном плаћању или уговора о кредиту или лизингу. Уколико је опрема узета у закуп потребно је доставити уговор о закупу, пописну листу закуподавца за 2023. годину уколико је закуподавац правно лице. За возила која се региструју потребно је доставити испис из читача саобраћајне дозволе и важећу полису осигурања возила .

**У случају да привредни субјекат не одговори на захтев наручиоца и не достави захтеване доказе и документацију његова понуда биће одбијена .**

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ  
СУБЈЕКТА – ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ**

за набавку радова - **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације  
у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24**

Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у  
\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_

број \_\_\_\_\_, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

**ИЗЈАВУ**

Изричито потврђујем да не постоје основи за искључење из поступка набавке по основу услова наведених у тачки 7. „ Избор учесника и додела уговора „ тачка 1. – ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ , став 1. тачка 1) до 5) конкурсне документације.

Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања одмах по њиховом издавању од стране издаваоца доказа.

датум:

\_\_\_\_\_

место:

\_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног  
лица понуђача

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

за набавку радова - **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24**

Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у  
\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_  
број \_\_\_\_\_, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

**ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ЗАХТЕВАНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА  
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

Изричито потврђујем да испуњавам захтеване критеријуме за избор привредног субјекта у погледу прописаног професионалног, техничког и стручног капацитета и услова наведених у тачки 7. „ Избор учесника и додела уговора „ тачка 2. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА , став 1. тачка 1), 2), 3), 5) и 6) конкурсне документације.

Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања.

датум:

\_\_\_\_\_

место:

\_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног  
лица понуђача

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ**

за набавку радова - **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24**

Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у  
\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_  
број \_\_\_\_\_, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

**ИЗЈАВУ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом поступку јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, гарантујем тачност података у понуди и немам сукобљене интересе који могу негативно да утичу на пружање услуга.

датум:

\_\_\_\_\_

место:

\_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног  
лица понуђача

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Образац трошкова припреме понуде за набавку радова - **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24**

| <u>Врста трошкова</u> | <u>Износ трошкова</u> |
|-----------------------|-----------------------|
|                       | -                     |
| -                     | -                     |
| -                     | -                     |
| -                     | -                     |
| -                     | -                     |
| -                     | -                     |
| -                     | -                     |
| <u>Укупно</u>         |                       |

Овај образац није обавезно попунити

*НАПОМЕНА: Навести врсту трошка на који се понуђач ставља постављањем услова у конкурсној документацији, нпр. прибављање средстава обезбеђења обавеза из поступка и уговорних обавеза, израда узорка и модела и сл. и износе за те трошкове*

У \_\_\_\_\_  
Дана \_\_\_\_\_

Печат и потпис овлашћеног лица  
\_\_\_\_\_

## 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

за набавку радова - **Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24**

**3.6.6.**

### PREDMER I PREDRAČUN HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

#### OPŠTI DEO:

Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa.

Jediničnom cenom, za svaku poziciju radova, predviđenu ovim predmerom i predračunom radova, treba obuhvatiti:

- Potpuno dovršenje svih radova sa svi operacijama, predradnjama i transportom.
- Sav materijal, rad, sredstva za rad i alat, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi koji terete gradnju.
- Sve mere higijenski-tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima
- Sve pomoćne skele (radne, transportne) sa montažom i demontažom.
- Svi pripremni i pripremno-završni radovi i obeležavanja.
- Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme sanacije objekta.
- Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje Investitoru.

Obračun izvršenih radova izvršice se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu unetih mera u građevinskoj knjizi i overenih od strane nadzornog organa.

**Pre početka izvođenja radova, nadzorni organ i investitor dužni su da izvođaču predaju deo lokacije za skladištenje otpada nastalog tokom radova. Time se izvođač obavezuje da otpad nastao od demontaže i rušenja skladišti na tačno određenu lokaciju. Pre uskladištenja otpad se razvrstava prema materijalu od koga je napravljen. Nakon završetka radova i čišćenja lokacije razvrstani otpad odvesti na deponiju ili reciklažu**

| I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |                |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| Br. poz.                   | Opis pozicije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| 1                          | Istraživanje i obežavanje postojećih instalacija kanalizacije, vode, optičkih kablova, podzemnih elektroinstalacija, postojećih šaftova, Cenom obuhvatiti pribavljanje podataka, ucrtavanje i nanošenje podataka sa terena o postojećim podzemnim instalacijama kako bi izvođači pre početka radova bili upozoreni prilikom iskopa . |           |          |                |             |
|                            | Obračun paušalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pauš      | 1.00     |                |             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                       |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 2               | <b>Merenje i ucrtavanje novoprojektovanih šahti.</b> Nakon završetka radova ovlašćena geodetska kuća meri i ucrtava novoizgradjene šahte.Ujedno ucrtati i novoizgradjene podzemne instalacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |                       |                    |
|                 | Obračun paušalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pauš             | 1.00            |                       |                    |
| 3               | <b>Merenje pritiska na hidrantima.</b> Nakon završetka radova i izvršenog ispitivanja vodovodne mreže, uređaja i opreme ovlašćeno preduzeće ispituje pritisak na hidrantima i upisuje datum izvršenog ispitivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pauš             | 1.00            |                       |                    |
| <b>UKUPNO:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                       |                    |
| <b>II</b>       | <b>HIDRANTSKA MREŽA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |                       |                    |
| <b>Br. poz.</b> | <b>Opis pozicije</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Jed. mere</b> | <b>Količina</b> | <b>Jedinična cena</b> | <b>Ukupna cena</b> |
| <b>a)</b>       | <b>instalaterski radovi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |                       |                    |
| 1               | <b>Nabavka i ugradnja PEHD cevi</b> odgovarajućeg prečnika, PN 10 SDR 11 za spoljnu hidrantsku mrežu, a prema EN 12201-2. U sastav mreže računati materijal za spajanje i potreban fitting.Postaviti samo ispravne cevi i fazonske komade koji imaju ateste na pritisak do 10 bari. Cevi položiti propisno u sloju peska d=30 cm u unapred spremljenom kanalu.Oko cevi materijal sabiti ručnim nabijačima.U cenu ulaze montaža, cevi fitting i materijal za spajanje.Povezivanje cevi vršiti elektrofuzionim zavarivanjem ili spojevima sa tuljcima i priрубnicama. Obračun po m izvedene mreže |                  |                 |                       |                    |
|                 | Ø 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                | 2.00            |                       |                    |
|                 | Ø 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                | 131.90          |                       |                    |
| 2               | <b>Nabavka, transport i ugradnja razdelnika,</b> za plasticne vodovodne cevi, (prelazak sa PE cevi na čelično pocinkovane cevi ), Obračunava se plaća po komadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |                       |                    |
|                 | Ø 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom              | 4.00            |                       |                    |
| 3               | <b>Nabavka i montaža granskih-šiber zatvarača.</b> Uz zatvarač isporučiti i montirati ugradbenu garnituru sa teleskopskim ključem, podlogu za drumsku kapu i drumsku kapu. Voditi računa da prilikom montaže kapa bude u ravni završnog sloja. Ugradbena garnitura da zadovoljava pritisak od 10 bari.Euro ventil može biti pljosnati ili ovalni. Ugradnja obuhvata i sve potrebne betonske radove . Obračun po komadu komplet ugradjenog šiber zatvarača. Ventil mora da ima atest.                                                                                                            |                  |                 |                       |                    |
|                 | Ø 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kom              | 3.00            |                       |                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|
| 4 | <b>Izrada priključka na gradski vodovod.</b> Uz izradu priključka računati nabavku i ugradnju T komada Ø100/100 PN=10 bari zajedno sa spojka i ostalim pratećim materijalom za ugradnju. Uz T račvu ugraditi šiber zatvarač sa teleskopskom garniturom. Na mestu šiber zatvarača postaviti drumsku kapu koja je u ravni terena-asvalta.                                                               |     |      |  |  |
|   | Obračun po komadu izvedenog priključka. Obaveza JKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kom | 1.00 |  |  |
| 5 | <b>Nabavka materijala i montaža komplet vodovodne garniture u novoizgradjenoj vodomernoj šahti.</b> U vodomernoj šahti obavezno je razdvajanje hidrantske od sanitarne vode prema detalju ili prema zahtevima JKP Leskovac. Hidrantsku mrežu i sanitarnu vodu kroz šaht voditi paralelno sa medjuodstojanjem koje diktira kombinovani vodomer.<br><b>Napomena:</b> Svi ventili moraju da imaju atest. |     |      |  |  |
|   | <b>Obračun po komadu komplet izvedene instalacije.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kom | 1.00 |  |  |
| 6 | <b>Nabavka i montaža horizontalnog kombinovanog vodomera</b> za hladnu vodu 30° do max 50° C i za radni pritisak do 10 bari. Vodomeri moraju da zadovolje Pravilnik o merilima (sl. gl. RS br 03/2018) i to vodomer Ø80 mora da ispunjava zahtev da je odnos stalnog i minimalnog protoka Q3/Q1 min 400, a vodomer Ø20 mora da ispunjava odnos Q3/Q1 min 160. Obračun po komadu ugrađenog vodomera.   |     |      |  |  |
|   | Ø 80/Ø20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kom | 1.00 |  |  |
| 7 | <b>Nabavka i ugradnja spoljnih nadzemnih hidranata, u skladu sa SRPS EN 14384</b> , DN 80 sa priključcima fi 65. Metalno dvokrilno stojeće sanduče sa hidrantskom opremom dimenzija 1080*1080*144 mm pričvrstiti po detalju.<br>Obračun po komadu komplet isporučenog i ugrađenog hidranta.                                                                                                           |     |      |  |  |
|   | <b>Sadržaj ormarića:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |  |  |
|   | creva sa spojnicama prečnika fi 52 mm od trevire dužine 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kom | 2.00 |  |  |
|   | mlaznice fi 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kom | 2.00 |  |  |
|   | ključ T -1 kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kom | 1.00 |  |  |
|   | ključ za spojke ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kom | 1.00 |  |  |
|   | ključ za spojke C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kom | 1.00 |  |  |
|   | Obračun po komadu komplet ugrađenog hidranta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kom | 3.00 |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| 8                                                                                                                    | Ispitivanje hidrantske mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, minimalno na 10 bari. Po završetku montaže hidrantske mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići zadati pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 h. Ako pritisak opadne pronaći mesto kvara, otkloniti ga i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje obavezno vršiti uz prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. |                |        |  |  |
|                                                                                                                      | Obračun po m ispitane mreže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 133.90 |  |  |
| <b>b)</b>                                                                                                            | <b>Građevinski radovi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |  |  |
| 9                                                                                                                    | Rušenje postojeće vodomerne šahte radi izrade nove. Rušenjem obuhvatiti lom ploče, lom zidova šahte. Izlomljeni materijal utovariti i izvesti na deponiju. Pre rušenja pozvati JKP da blindira postojeći priključak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |  |  |
|                                                                                                                      | Obračun paušalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pauš           | 1.00   |  |  |
| <b>Spoljna hidrantska mreža položena u kanal širine b=60 sm i dubine h=120 cm</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |  |  |
| <b>Napomena:</b> Trasa spoljne hidrantske mreže poklapa se sa trasom vodovodne mreže pa se cevi polažu u isti kanal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |  |  |
| 10                                                                                                                   | Obeležavanje trase projektovanih kanala od strane izvodjača i nadzornog organa, pre početka radova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |  |  |
|                                                                                                                      | Obračun po m' obeležene trase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 133.90 |  |  |
| 11                                                                                                                   | Mašinsko sečenje betona i asvalta. Obračun po m isečenog betona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |  |  |
|                                                                                                                      | betona i asvalta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m              | 22.00  |  |  |
| 12                                                                                                                   | Razbijanje isečenog betona i asvalta pretpostavljene debljine betona d=10cm, a asvalta 6cm. Razbijeni beton izvaditi, utovariti i odvesti na deponiju koju odredi nadzorni organ. Osnovni obračun dati za odvoz na daljinu od 5 km. Obračun po m <sup>3</sup> razbijenog i odveženog betona.                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |  |  |
|                                                                                                                      | Obračun po m <sup>3</sup> razbijenog betona, asvalta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0.66   |  |  |
| 13                                                                                                                   | Mašinski iskop zemlje III kategorije, rova š=60 cm. Dubinu iskopa izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopom obuhvatiti i iskop za vodomernu šahtu. Iskopanu zemlju odbaciti min 1 m od iskopa. U iskop računati i iskop za vodomernu šahtu.                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |  |  |
|                                                                                                                      | Obračun po m <sup>3</sup> iskopane zemlje u samoniklom stanju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 95.76  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 14 | <b>Ručni iskop zemlje i ručna dorada iskopa</b> 10% od osnovnog iskopa .Ručni iskop raditi na deonici nepristupačnoj za mašinski.Ujedno ručno obraditi mašinski iskop.                                                                                                                        |     |       |  |  |
|    | Obračun po m3 ručno iskopane zemlje                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 9.58  |  |  |
| 15 | <b>Montaža i demontaža zaštitne ograde, rova</b> cevima za fasadnu skelu visine 1 m. Na ogradu postaviti table upozorenja za prolaznike.Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova.                                                                                                       |     |       |  |  |
|    | Obračun po m postavljene ograde                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 15.00 |  |  |
| 16 | <b>Crpljenje vode iz rova.</b> Vodu iz rova izbaciti pomoću pumpe.                                                                                                                                                                                                                            |     |       |  |  |
|    | Obračun po radnom času pumpe.                                                                                                                                                                                                                                                                 | h   | 3.00  |  |  |
| 17 | <b>Planiranje dna rova.</b> Sve površine dna rova grubo isplanirati sa tačnošću od $\pm 3$ cm.U cenu ulaze popunjavanja, nabijanja izbacivanje zemlje sa odvozom na gradilišnu deponiju.                                                                                                      |     |       |  |  |
|    | Obračun po m2 isplaniranog rova                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 80.34 |  |  |
| 18 | <b>Izrada radnih platformi za izbacivanje zemlje ili šuta iz rova.</b> Platforme izraditi od fosni i cevi za fasadne skele ili od drvene gradje. Platformu izraditi u širini od 0.6m, dužine 1.65 m, a visine do 2 m.                                                                         |     |       |  |  |
|    | Obračun po kom izradjene platforme                                                                                                                                                                                                                                                            | kom | 3.00  |  |  |
| 19 | <b>Razupiranje rova.</b> Nakon izvršenog iskopa, a pre montaže cevi izvršiti razupiranje rova čija je dubina veća od 1m.                                                                                                                                                                      |     |       |  |  |
|    | Obračun po m razuprtog rova.                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 15.00 |  |  |
| 20 | <b>Nabavka materijala i nasipanje peska</b> bez organskih primesa u rov . Ispod i iznad cevi nasuti pesak u ukupnoj debljini sloja od oko 30 cm. Posebnu pažnju obratiti oko nasipanja peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti ručnim nabijačima.U isti rov položiti i vodovodne cevi. |     |       |  |  |
|    | Obračun po m3 ugrađenog peska                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 24.10 |  |  |
| 21 | <b>Nasipanje zemljom.</b> Zemlju iz iskopa nasipati u slojevima od po 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti.Nabavka i polaganje trake upozorenja za obeležavanje instalacija na dubini od oko 60 cm od površine tla.                                                            |     |       |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
|    | Obračun po m3 zatrpanog rova.                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 72.30 |  |  |
| 22 | <b>Nabavka materijala i nasipanje šljunkom.</b> ispod trotoara, i ispod poda šahti. Debljina šljunka ispod trotoara 10, a ispod asvalta i poda vodovodnih šahti 20 cm.                                                                               |    |       |  |  |
|    | Obračun po m3 ugradjenog šljunka.                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 5.22  |  |  |
| 23 | <b>Nabavka materijala i nasipanje rizlom</b> asfaltirane površine. Debljina rizle ispod ispod asvalta iznosi 20 cm.                                                                                                                                  |    |       |  |  |
|    | Obračun po m3 ugradjene rizle.                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0.30  |  |  |
| 24 | <b>Nabavka materijala i betoniranje staza i platoa</b> Betoniranje izvesti u debljini od 10 cm , a radi vraćanja u prvobitni položaj.                                                                                                                |    |       |  |  |
|    | Obračun po m3 ugradjenog betona                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0.36  |  |  |
| 25 | <b>Nabavka materijala i betoniranje</b> betonskih jastuka za ispod hidranata, hidrantskih ormarića i veza ako se izvode prirubnicama.                                                                                                                |    |       |  |  |
|    | Obračun po m3 ugradjenog betona                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0.30  |  |  |
| 26 | <b>Asvaltiranje</b> dela ulice na kojoj je isečen asfalt, a sve u cilju vraćanja ulice u prvobitno stanje.                                                                                                                                           |    |       |  |  |
|    | Obračun po m2 asfaltirane površine                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3.00  |  |  |
| 27 | <b>Odvoz zemlje i šuta sa prikupljanjem.</b> U toku i po završenim radovima na gradilištu sakupiti šut, drugi otpadni materijal i preostalu zemlju iz iskopa prikupiti, utovariti i odvesti je na gradsku deponiju.Za obračun uzeti daljinu do 5 km. |    |       |  |  |
|    | Obračun po m3 utovarene i odvezene zemlje i šuta                                                                                                                                                                                                     | m3 | 26.00 |  |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| 28       | <b>Nabavka materijala i izrada vodovodne šahte unutrašnjih dimenzija 3.2*1.2*1.6 m.</b> Šahtu ozidati betonskim blokom, debljina zidova d=20 cm Ploču šahte uraditi od armiranog betona klase C30/37 d=15 cm armiranu po statičkom proračunu. U ploči ostaviti 1 otvor kako bi se nesmetano moglo sići u šahtu i za očitavanje vodomera. U zidove šahta neposredno pored otvora ugraditi penjalice od FZC profila Ø20 dimenzija 40/25. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na razmaku od 30 cm.Penjalice pre ugradnje minimizirati, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Dno šahte izbetonirati i u jednom uglu napraviti sabirnu šahticu u koju bi se skupljala voda od eventualnog curenja, a koja bi se iz šahtice izvukla muljnom pumpom.Dno šahte projektovano po dogovoru sa predstavnicima JKP. Malterisanje zidova šahta, raditi cementnim malterom sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Površine zidova dobro očistiti i odprašiti.Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom.Malterisati u dva sloja cementnim malterom sa dodatkom aditiva. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom jedinicom bez organskih primesa, a drugi sa sitnim peskom gletovanjem do crnog sjaja. U cenu šahta ulaze blokovi, zidanje, beton oplata, armatura, penjalice, malterisanje i pomoćna skela. U otvor ugraditi poklopac koji se posebno plaća i obračunavaju. |           |          |                |             |
|          | Obračun po komadu komplet izvedene šahte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kom       | 1.00     |                |             |
| 29       | <b>Nabavka i postavljanje liveno gvođenog poklopca sa ramom dim Ø 80cm</b> ili kvadratnog oblika. Šaht je predviđen za pešački saobraćaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |                |             |
|          | Obračun po komadu ugradjenog poklopca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kom       | 2.00     |                |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UKUPNO:   |          |                |             |
| III      | VODOVODNA MREŽA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                |             |
| Br. poz. | Opis pozicije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| a)       | instalaterski radovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                |             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 1 | <b>Nabavka i montaža PEHD PN10 vodovodnih cevi</b> za spoljni razvod zajedno sa fittingom i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fazonske komade koji imaju ateste za pritisak do 10 bari. PE cevi ugraditi u sloju peska debljine 20 cm sa nabijanjem ručnim nabijačima. U cenu ulaze cevi, fitting i materijal za spajanje i sva probijanja i štemovanja za polaganje cevi, postavljanje hilzni. Sve cevi koje prate položaj hidrantske mreže položiti u isti kanal. Po završenoj montaži izvrši ispitivanje cevi na pritisak i sačiniti zapisnik. Obračun po m ugrađene cevi.                                        |     |       |  |  |
|   | Ø 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 2.35  |  |  |
|   | Ø 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 83.10 |  |  |
| 2 | <b>Nabavka i montaža propusnih ventila (PN=10 bar-a) sa kapom i rozetom</b> , na razvodnim cevima, u vodovodnim šahtama za zatvaranje u zimskom periodu. Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog ventila odgovarajućeg prečnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |  |  |
|   | Ø 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom | 1.00  |  |  |
|   | Ø 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom | 1.00  |  |  |
| 3 | <b>Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže.</b> Ispiranje izvršiti hlornim rastvorom (30gr aktivnog hlora na 1 m <sup>3</sup> vode. Dezinfekcija približno traje oko 3 h. Nakon izvršene dezinfekcije celokupnu vodovodnu mrežu dobro isprati čistom vodom. Ispiranje vrši dok se ne izgubi miris hlora. Pre puštanja vodovodne mreže u eksploataciju pribaviti atest Sanitarne službe za ispravnost vode.                                                                                                                                                                                                                                |     |       |  |  |
|   | dezinfekcija i ispiranje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 86.00 |  |  |
|   | atest - paušalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom | 1.00  |  |  |
| 4 | <b>Ispitivanje vodovodne mreže.</b> Ispitivanje obavezno vršiti u prisustvu nadzornog organa i predstavnika investitora na probni pritisak koji je za 3 bara veći od pritiska u eksploataciji, ali ne na manji pritisak od 10 bari. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Instalaciju napuniti vodom, ispustiti vazduh i postaviti hidrauličnu pumpu i postići probni pritisak. Mrežu pod pritiskom držati najmanje 24 h. Ako pritisak opadne pronaći mesto kvara i otkloniti ga. Ispitivanje ponoviti. O izvršenom ispitivanju obavezno sačiniti zapisnik koji mora biti overen od sve tri strane. |     |       |  |  |
|   | Obračun po m ispitane mreže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 86.00 |  |  |

| b) Građevinski radovi                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 5                                                                                                                         | <b>Blindiranje postojećeg vodovodnog priključka.</b> Na zahtev investitora, nakon ostvarenja novog priključenja na vodovodnu mrežu investitor podnosi pismeni zahtev za ukidanje starog.Na osnovu odluke o ukidanju postojećeg priključka JKP isključuje sa vodovodne mreže postojeći priključak.Iz postojeće šahte skida se i uklanja stara vodomerna garnitura i blindira priključak.Obaveza ide na teret investitora,a radove obavlja JKP Leskovac. |     |       |  |  |
|                                                                                                                           | Obračun po komadu blindiranog priključka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kom | 2.00  |  |  |
| <b>Spoljna vodovodna mreža položena u kanal širine b=60 sm i dubine 110 cm</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |  |  |
| <b>Trasa spoljne vodovodne mreže se poklapa sa hidrantskom pa su zajednički radovi dati kroz predmer hidrantske mreže</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |  |  |
| 6                                                                                                                         | <b>Obeležavanje trase projektovanih kanala</b> od strane izvodjača i nadzornog organa. Obračun po m' obeležene trase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |  |  |
|                                                                                                                           | Obračun po m' obeležene trase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 12.75 |  |  |
| 7                                                                                                                         | <b>Mašinski Iskop zemlje III kategorije, rova š=60 cm.</b> Dubinu iskopa izvesti prema projektu i datim kotama.Iskopom obuhvaćen i iskop za vodovodnu šahtu kod dvorišne česme.Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti min 1 m od iskopa.                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |
|                                                                                                                           | Obračun po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 8.38  |  |  |
| 8                                                                                                                         | <b>Ručna dorada iskopa.</b> Računata je kao 10% u odnosu na mašinski iskop i tamo gde je nemoguće kopati mašinski.Stranice šahte i kanala pravilno odseći.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |
|                                                                                                                           | Obračun po m3 iskopanog materijala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 1.30  |  |  |
| 9                                                                                                                         | <b>Planiranje dna rova.</b> Sve površine dna rova grubo isplanirati sa tačnošću od $\pm 3$ cm.U cenu ulaze popunjavanja, nabijanja izbacivanje zemlje sa odvozom na gradilišnu deponiju.                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |  |  |
|                                                                                                                           | Obračun po m2 isplaniranog rova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 7.62  |  |  |
| 10                                                                                                                        | <b>Nabavka materijala i nasipanje peska</b> bez organskih primesa u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i iznad cevi nasuti pesak u ukupnoj debljini sloja od oko 30 cm. Posebnu pažnju obratiti oko nasipanja peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti ručnim nabijačima.                                                                                                                                                                         |     |       |  |  |
|                                                                                                                           | Obračun po m3 ugrašenog peska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 1.52  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 11 | <b>Nasipanje zemljom.</b> Zemlju iz iskopa nasipati u slojevima od po 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Nabavka i polaganje trake upozorenja za obeležavanje instalacija na dubini od oko 60 cm od površine tla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |           |           |
|    | Obračun po m3 zatrpanog rova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 6.86 |           |           |
| 12 | <b>Nabavka i nasipanje humusa,</b> iznad zatrpane šahte, planiranje i razastiranje kao završno- pripremnog sloja za zasadjivanje trave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |           |           |
|    | Obračun po m3 nasipanog i rasplaniranog humusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1.52 |           |           |
| 13 | <b>Odvoz zemlje i šuta sa prikupljanjem.</b> U toku i po završenim radovima na gradilištu sakupiti šut, drugi otpadni materijal i preostalu zemlju iz iskopa prikupiti, utovariti i odvesti je na gradsku deponiju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |           |           |
|    | Obračun po m <sup>3</sup> utovarene i odvezene zemlje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 2.00 |           |           |
| 14 | <b>Izrada vodovodne šahte</b> , prečnika 100 cm, od prefabrikovanih elemenata. Kao podlogu staviti sloj šljunka od 20cm pa preko postaviti podlogu od pune opeke ili poroznih betonskih ploča kako bi vodu koja se ispušta upila podloga. Preko nje postaviti prefabrikovane AB prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm, a iznad armirani prsten. U prstenove ugraditi penjalice od FZC profila Ø20 dimenzija 40/25. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na razmaku od 30 cm. Penjalice pre ugradnje minimizirati, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Malterisanje zidova šahta, raditi cementnim malterom sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Površine zidova dobro očistiti i odprašiti. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. Malterisati u dva sloja sa dodatkom aditiva. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom jedinicom bez organskih primesa, a drugi sa sitnim peskom gletovanjem do crnog sjaja. U cenu ulaze serklaž, penjalice, malterisanje i pomoćna skela. U zadnji suženi prsten ugraditi poklopac koji se posebno plaća. |     |      |           |           |
|    | Obračun po m' izvedene šahte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 2.00 | 14,500.00 | 29,000.00 |
|    | <b>Nabavka i postavljanje liveno gvođenog poklopca</b> sa ramom za šaht dimenzija 60/60 cm težine 35 kg za pešački saobraćaj .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |           |           |
| 15 | Obračun po komadu ugrađenog poklopca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kom | 2.00 |           |           |
| c) | Sanitarni uređaji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |           |           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| 16                             | Nabavka i ugradnja baštenske slavine sa holenderom. Slavina je mesingana, sa fiksnim izlivom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                |             |
|                                | Obračun po komadu ugrađene slavine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kom       | 2.00     |                |             |
| 17                             | Nabavka i ugradnja baštenske česme izgleda po izboru arhitekta. U koritu ugraditi slivnike sa sifonom .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                |             |
|                                | Obračun po komadu ugrađene česme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kom       | 2.00     |                |             |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UKUPNO:   |          |                |             |
| IV                             | FEKALNA KANALIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                |             |
| Br. poz.                       | Opis pozicije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| a)                             | instalaterski radovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                |             |
| 1                              | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida zajedno sa fazonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fazonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. uzidno ili u podu. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenje otvora i šliceva.Obračun obuhvata sečenje zidova i podova, štemovanje i probijanje otvora tj. sve građevinske radnje potrebne za polaganje cevi i krpljenje šliceva i otvora nakon montaže.Obračun po m izvedene mreže. /Mreža od mesta montaže sanitarija do izlaska iz objekta/ |           |          |                |             |
|                                | Ø 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m         | 35.30    | 2,700.00       | 95,310.00   |
| 2                              | Ispitivanje kanalizacione mreže. U dogovoru sa nadzornim organom izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže u celosti ili deo po deo. Otvore zadihtovati osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Po zadatom pritisku mrežu držati najmanje 3 h. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispustiti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome obavezno sačiniti poseban zapisnik.                                                                                                                     |           |          |                |             |
|                                | Obračun po m ispitane mreže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m         | 35.30    | 150.00         | 5,295.00    |
| b)                             | Građevinski radovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |                |             |
| Radovi na demontaži i rušenju. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                |             |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 3                                                                          | <b>Demontaža cevi od postojeće kanalizacione instalacije na delu rekonstrukcije.</b> Demontirane cevi razvrstati prema materijalu od koga su napravljene, izneti na privremenu deponiju u okviru dvorišta i zasebno uskladištiti radi mogućnosti reciklaže.                     |     |       |          |          |
|                                                                            | Obračun po m demontirane cevi.                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6.40  |          |          |
| <b>Spoljna fekalna kanalizaciona mreža položena u kanal širine b=80 sm</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |          |          |
| 4                                                                          | <b>Obeležavanje trase projektovanih kanala</b> od strane izvodjača i nadzornog organa, pre početka radova.                                                                                                                                                                      |     |       |          |          |
|                                                                            | Obračun po m' obeležene trase.                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 35.30 |          |          |
| 5                                                                          | <b>Mašinsko sečenje betona .</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          |          |
|                                                                            | Obračun po m isečenog betona                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 2.00  |          |          |
| 6                                                                          | <b>Razbijanje isečenog betona i asvalta</b> pretpostavljene debljine betona d=10cm.Razbijeni beton izvaditi, utovariti i odvesti na deponiju koju odredi nadzorni organ.Osnovni obračun dati za odvoz na daljinu od 5 km.                                                       |     |       |          |          |
|                                                                            | Obračun po m3 razbijenog betona                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0.16  |          |          |
| 7                                                                          | <b>Mašinski Iskop zemlje III kategorije, rova š=80 cm.</b> Dubinu iskopa izvesti prema projektu i datim kotama.Iskopom obuhvaćen i iskop za kanalizacione šahte i separator masti . Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti min 1 m od iskopa. |     |       |          |          |
|                                                                            | Obračun po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju.                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 28.46 |          |          |
| 8                                                                          | <b>Ručni iskop zemlje .</b> Ručni iskop raditi na deonici nepristupačnoj za mašinski.Računat je kao 10% od mašinskog.                                                                                                                                                           |     |       |          |          |
|                                                                            | Obračun po m3 ručno iskopane zemlje                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 2.80  |          |          |
| 9                                                                          | <b>Izrada radnih platformi za izbacivanje zemlje ili šuta iz rova.</b> Platforme izraditi od fosni i cevi za fasadne skele ili od drvene gradje. Platformu izraditi u širini od 0.8m, dužine 1.65 m, a visine do 2 m.                                                           |     |       |          |          |
|                                                                            | Obračun po komadu izradjene platforme                                                                                                                                                                                                                                           | kom | 1.00  | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 10                                                                         | <b>Montaža i demontaža zaštitne ograde, rova</b> cevima za fasadnu skelu visine 1 m. Na ogradu postaviti table upozorenja za prolaznike.Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova.                                                                                         |     |       |          |          |
|                                                                            | Obračun po m postavljene ograde                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 10.00 |          |          |
| 11                                                                         | <b>Crpljenje vode iz rova.</b> Vodu iz rova izbaciti pomoću pumpi. Obračun po radnom času pumpe.                                                                                                                                                                                |     |       |          |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
|    | Obračun po radnom času pumpe                                                                                                                                                                                                                                                     | h  | 2.00  |  |  |
| 12 | <b>Planiranje dna rova.</b> Sve površine dna rova grubo isplanirati sa tačnošću od $\pm 3$ cm. U cenu ulaze popunjavanja, nabijanja izbacivanje zemlje sa odvozom na gradilišnu deponiju.                                                                                        |    |       |  |  |
|    | Obračun po m2 isplaniranog rova                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 28.00 |  |  |
| 13 | <b>Nabavka materijala i nasipanje peska</b> bez organskih primesa u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i iznad cevi nasuti pesak u ukupnoj debljini sloja od oko 30 cm. Posebnu pažnju obratiti oko nasipanja peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti ručnim nabijačima. . |    |       |  |  |
|    | Obračun po m3 ugradjenog peska                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 8.40  |  |  |
| 14 | <b>Nasipanje zemljom.</b> Zemlju iz iskopa nasipati u slojevima od po 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Nabavka i polaganje trake upozorenja za obeležavanje instalacija na dubini od oko 60 cm od površine tla.                                              |    |       |  |  |
|    | Obračun po m3 zatrpanog rova                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 18.00 |  |  |
| 15 | <b>Nabavka materijala i nasipanje šljunkom</b> na delu isečenog totoara, ispod šahti i ispod separatora. Debljina šljunka ispod trotoara i ispod šahti iznosi min 10cm.                                                                                                          |    |       |  |  |
|    | Obračun po m3 ugradjenog šljunka.                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0.30  |  |  |
| 16 | <b>Nabavka materijala i betoniranje isečenog dela trotoara,</b> a u svrhu vraćanja u prvobitno stanje. Betoniranje izvesti u debljini od 10 cm.                                                                                                                                  |    |       |  |  |
|    | Obračun po m3 ugradjenog betona                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0.58  |  |  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|
| 17             | Izrada revizionog kanalizacionog šahta, prečnika 100 cm, od prefabrikovanih elemenata zbetonirati armirano betonsku podlogu betonom C25/30 i preko nje postaviti prefabrikovane AB prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm, a iznad armirani prsten.U prstenove ugraditi penjalice od FZC profila Ø20 dimenzija 40/25. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na razmaku od 30 cm.Penjalice pre ugradnje minimizirati, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Malterisanje zidova šahta, raditi cementnim malterom sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Površine zidova dobro očistiti i odprašiti.Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom.Malterisati u dva sloja sa dodatkom aditiva. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom jedinicom bez organskih primesa, a drugi sa sitnim peskom gletovanjem do crnog sjaja. Dno šahte obraditi kao kinetu gletovanu do crnog sjaja. U cenu ulaze serklaž, penjalice, malterisanje i pomoćna skela. U suženi prsten ugraditi poklopac koji se posebno plaća. |         |      |  |  |
|                | Obračun po m izvedene šahte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m'      | 4.40 |  |  |
| 18             | Nabavka i ugradnja šaht poklopca za kanalizacione šahte .Promer poklopca Ø600 mm.Obračun po komadu komplet ugrađenog poklopca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |  |  |
|                | za klasu opterećenja A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom     | 4.00 |  |  |
| 19             | Odvoz zemlje i šuta sa prikupljanjem.U toku i po završenim radovima na gradilištu sakupiti šut, drugi otpadni materijal i preostalu zemlju iz iskopa prikupiti, utovariti i odvesti je na gradsku deponiju. Obračun po m³ utovarene i odvezene zemlje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |  |  |
|                | Obračun po m3 utovarenog i odveženog šuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 2.00 |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UKUPNO: |      |  |  |
| REKAPITULACIJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |  |  |
| I              | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| II             | HIDRANTSKA MREŽA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |  |  |
| III            | VODOVODNA MEŽA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |  |  |
| IV             | FEKALNA KANALIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SVEGA:  |      |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца спецификације:** Уписати јединичне цене на празним местима на позицијама без ПДВ-а. Укупна цена представља прозвод количина и јединичне цене.

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_

## 9. МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

### Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Св. Симеона Мироточивог – број НН 075-3/24

закључен, између

1. Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, са седиштем у Лесковцу, ул. Партизанска бр.7., ПИБ 100545518, МБ: 06856535, , кога заступа шеф Одељења Зоран Новаковић, као Наручиоца радова (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране и
2. \_\_\_\_\_ (назив извођача) из \_\_\_\_\_ (место), улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, и матични број \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, као извођача радова (у даљем тексту: Извођач) с друге стране.

По спроведеној набавци на коју се закон о јавним набавкама не примењује број НН 075-3/24 и извршеном избору понуђача \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, са најповољнијом понудом број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2024. године, приступа се закључењу уговора следеће садржине :

#### Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације у дворишту храма Светог Симеона Мироточивог у насељу Дубочица у Лесковцу у свему према техничкој документацији и понуди Извођача број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_.2024. године, која је код наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_.2024. године, а у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење ове врсте радова, а које је Извођач добио у поступку јавне набавке.

Обим и врста радова са техничким описом детаљно су одређени идејним пројектом бр. 81/23 од септембра 2023. године од стране главног пројектанта Ивице Богићевића , дипломираног инжењера грађевине у предмеру радова хидротехничких инсталација и конкурсној документацији који су саставни део уговора.

Извођач изводи уговорене радове (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
в) заједнички, у групи са:  
\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_

#### Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове одређене у техничком опису предмера радова из конкурсне документације.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету, у складу са техничком спецификацијом и под условима из понуде број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2024. године.

### Члан 3.

Вредност уговорених радова из члана 2. овог уговора износи \_\_\_\_\_ динара и словима: ( \_\_\_\_\_ ) без пореза на додату вредност, \_\_\_\_\_ односно \_\_\_\_\_ динара (и словима: \_\_\_\_\_ ) са урачунатим порезом на додату вредност, и представља вредност радова по понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2024. године.

Јединичне цене радова дате у предмеру радова приложеном уз понуду извођача радова су фиксне и неће се мењати до окончања радова.

Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу испостављене ситуације.

Коначна вредност радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на стварно извршену количину радова.

Спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, као и извршење предметне јавне набавке су у надлежности Градске управе града Лесковца – Одељење за друштвене делатности и локални развој, Трг Револуције 45, Лесковац.

### Члан 4.

Плаћање радова наручилац ће вршити на следећи начин:

У висини од 100%, по основу оверене окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2024. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора и уноса у систем електронских фактура – СЕФ.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Комплетну документацију за оверу ситуације: листови грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан доставити стручном надзору и стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном, уколико извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

### Члан 5.

Измена уговора ће се вршити у складу са Одредбама за измену уговора а на основу одредби чл. 156-161 Законом о јавним набавкама.

Наручилац и инвеститор неће бити одговорни за плаћања која прелазе износ наведен у чл. 3. овог уговора, уколико износ није повећан одговарајућим писаним документом - анексом уговора.

### Члан 6.

Плаћање извршено од стране наручиоца према извођачу неће бити сматрано ни као ослобађање извођача његових обавеза по основу овог уговора ни као прихватање наручиоца и инвеститора да је извођач извео радове. Завршно плаћање и позитиван записник са техничког пријема сматраће се прихватањем наручиоца и инвеститора да је извођач испунио све обавезе по основу овог уговора.

### Члан 7.

Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у потпуности и преда наручиоцу на употребу у року од \_\_\_\_\_ (и словима: \_\_\_\_\_)

календарских дана од дана увођења у посао (*максимално 90 календарских дана*). Наручилац је дужан да извођача уведе у посао у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора. Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране.

#### Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује:

- да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решења о именовању одговорних извођача радова;
- да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова;
- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца и лица које прате извршење уговора, датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу;
- да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац особађа свих одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радноправних прописа о сигурности радника, за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;
- да писмено обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;
- да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, атесте и друго, о свом трошку;
- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора и преда објекат као технички исправан и функционалан;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у року од 5 дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца.

#### Члан 9.

Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту.

Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника и грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова.

После коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу.

#### Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова под условима и на начин одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао предајући му пројекат и обезбеди му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача, да су радови завршени, без одлагања, заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну.

#### Члан 11.

Стручни надзор над извођењем радова који су предмет јавне набавке вршиће овлашћено лице одређено од стране Одељења за друштвене делатности и локални развој, Трг револуције 45, 16000 Лесковац, у чијој надлежности је праћење извршења уговора, као и одговорно лице за извођење радова именовано од стране извођача радова.

Надзорни орган у току извођења радова је дужан да врши контролу квалитета и динамике и то према техничкој документацији и условима за извођење радова, Закону о планирању и изградњи, прописима, стандардима и техничким нормативима који важе за ту врсту радова, атестима о квалитету материјала и опреме и записницима о испитивању.

Извођач је дужан да надзорном органу обезбеди несметан приступ градилишту, радионици и складишту материјала.

Надзорни орган је надлежан за утврђивање вишкова радова или других врста радова у складу са прописима који уређују ову област. Одобрење ових радова може се вршити искључиво уз одобрење наручиоца и то писаним путем – анексом уговора.

Примедбе и налози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

#### Члан 12.

Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине извршених радова, јединичне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и сл. Уколико наручилац оспори само део исказане вредности радова у окончаној ситуацији дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова сагласно динамици плаћања.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова, наручилац је дужан да обавести извођача у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај споран.

Уколико у том року не обавести извођача о својим примедбама сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

#### Члан 13.

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних околности који се нису могли предвидети у време закључења уговора као што су: земљотрес, поплава или друга елементарна непогода, мере државних органа, околности које нису биле предвиђене конкурсном документацијом (обилне падавине, изузетни мразеви итд.). Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник. Извођач је дужан да писмено обавести наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања оваквих догађаја и околности.

Извођач има право на продужење рока изградње и у случају кашњења наручиоца у испуњењу својих уговорних обавеза и то онолико времена колико је кашњење трајало.

#### Члан 14.

Привремена и Окончана ситуација се достављају у 4 примерка плус примерци за извођача за плаћање, надзорном органу, који их после контроле потписује и враћа извођачу, а извођач онда доставља наручиоцу ради плаћања у складу са овим Уговором.

Ситуације поднете факсом неће бити прихваћене код наручиоца.

Ситуација ће бити плаћена у року од 45 календарска дана од дана пријема и прихватања од стране наручиоца и уноса у систем електронских фактура –СЕФ.

Сва плаћања биће извршена од стране наручиоца на рачун извођача број: \_\_\_\_\_, код \_\_\_\_\_ банке у \_\_\_\_\_.

#### Члан 15.

Уколико извођач касни са извођењем радова, обрачуната штета за кашњење биће 0,5% од вредности Уговора за сваки дан неоправданог кашњења, до максималних 5% од вредности Уговора, када ће уговор бити раскинут.

Оправданим кашњењем поред кашњења из чл.13. овог Уговора сматра се и кашњење одобрено од стране надзорног органа, а настало из оправданих разлога.

Уговорена казна из става 1. овог члана извођачу ће бити одбијена у коначној ситуацији.

#### Члан 16.

Гарантни рок за изведене радове износи \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеца (најмање 24 месеца), рачунајући од дана извршене примопредаје радова. За уграђени материјал важи гарантни рок произвођача материјала.

Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку уклони све недостатке на изведеним радовима који су настали због непридржавања извођача обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року који му одреди наручилац, тј. у року који је извођач дао у понуди, наручилац има право да те недостатке отклони ангажовањем другог извођача а на рачун извођача из овог уговора, користећи средства обезбеђења за гарантни рок.

Извођач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручног штетног дејства, руковања или употребе, односно ненаменског коришћења изведених радова од стране инвеститора или трећих лица.

#### Члан 17.

Извођач је у обавези да на име средстава обезбеђења достави:

- бланко соло меницу за добро, квалитетно и у року извршење уговорних обавеза у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, и
- бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности изведених радова без ПДВ-а, најкасније до дана извршене примопредаје радова.

#### Члан 18.

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова осигура о свом трошку, за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, све радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању, као и да полису осигурања у свако доба стави наручиоцу на увид. У тренутку примопредаје радова ризик са извођача прелази на наручиоца.

Осигурање мора бити извршено на начин да наручилац и извођач буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета.

Поред основног осигурања из става 1. овог члана, извођач је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из уговора и обештетити наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван локације, а буде их изазвао извођач. Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

#### Члан 19.

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и посебних Узауса о грађењу.

#### Члан 20.

Наручилац и извођач су сагласни да ће се придржавати одредби садржаних у следећим документима који ће имати првенство један над другим у случају конфликта следећим редоследом:

- овај модел уговора,
- понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2024. године
- предмер и предрачун радова,
- остала конкурсна документација.

Све напред наведено је део уговора између наручиоца и извођача, укидајући било коју нагодбу или договор, у било ком облику, а који се односи на предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не буду могле решити споразумно решаваће надлежни суд у Лесковцу.

#### Члан 21.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац, а 2 (два) извођач.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

М. П.

НАПОМЕНА: Модел уговора попунити и потписати. У случају подношења зједничке понуде, односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе из групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи. овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач попуњава уговор подацима и подноси попуњен уз понуду. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде.